

2014年度培正中學 E 座大樓外牆維修工程標書

項目	內容	數量	單位	單價	金額 MOP
1	預備工作：				
1.1	購買工程保險, 包括勞工保險和第三者責任保險。	1	項		
1.2	提供施工期內所需之防火措施, 公眾安全設施及清理工程進行中之垃圾。	1	項		
1.3	完工後清潔場地。	1	項		
1.4	2 幅外牆搭建竹棚架連工作台及尼龍網, 1 幅向操場玻璃牆幕內棚架, 包括向民政總署申請手續費用及稅項。	1	項		
2	外牆油漆工程：				
2.1	跟進 5 條裝飾柱之上部托位爆裂及其他柱身損壞部份, 包括所有工序做妥。	1	項		
2.2	翻新各層走道之牆頂金屬欄河件, 向賈伯樂街之室外冷氣機位金屬圍欄油漆, 及外牆鋁質百葉裝置部份發現面漆損壞作翻掃油漆。	1	項		
2.3	地下活動區天花掃 "ICI" 晴雨漆, 包括修補及執好損壞之飾面、清理油漆面、材料及人工做妥。(約 340 平方米)	1	項		
2.4	按要求顏色翻新外牆油漆, 包括跟進所有接口位、填好爆裂罅位、修補加固螺絲定位、鏟除所有鬆散損壞之現有面飾, 用沙紙執好牆面, 再掃 "ICI" 晴雨漆 (1 層底漆及 2 層面漆), 位置為向操場現有油漆牆面及賈伯樂街現有油漆牆面。(地下到天台欄河)	1	項		
3	向操場之玻璃幕牆與主樓間之結構面飾維修工程：				
3.1	跟進所有玻璃鋁框與主體工字鋼之鐵碼檢查及防銹油漆工作。	1	項		
3.2	跟進活動鋁窗開關配件, 連更換損壞配件。	1	項		
3.3	清潔玻璃及鋁窗裝置。	1	項		

2014年度培正中學 E 座大樓外牆維修工程標書

項目	內容	數量	單位	單價	金額 MOP
4	更換向操場 1/F 位置之外牆裝置 4 個彎拱造型埃特板面材, 包括清拆運走舊料、新供裝埃特板面飾材連所有收口做妥。	1	項		
		總金額:		MOP	

報價注意事項

- 1 工程費以澳門元計算。
- 2 各公司須自行量度準確數量報價。
- 3 購買整項工程綜合保險,員傷亡保險,第二者責任保險:保險受益人需包括培正中學。
- 4 提供施工時合資格管理人員,要對施工場地進行保護及施工時須經常性清理施工範圍垃圾及保持地面清潔,於雨季及颱風保持施工範圍渠道暢通,工程完成時,須全面清潔施工範圍地面清潔,清走垃圾。
- 5 整項工程用料及施工程序,不得更改施工用料物品。
- 6 在施工期間,校方負責人如發現不依照標書所指示用料及程序,經勸告後,仍不按程序繼續施工,校方有權終止施合同及對中標公司追討合部賠償。
- 7 請列明施工期。
- 8 交標地點:密封後交到高士德大馬路七號澳門培正中學總務處,郭敬文副校長收,信封面請列明投標項目。
- 9 截標日期:2014年4月22日中午12時,解標日期為4月7日上午9:30時,預約電話:28529333內線109陳德明老師。